

7

## 태안 9,10호기 회처리수 재순환펌프실 신축공사 흠막이 계측관리 철저로 안전성 확보

| 종 류  | 모 범 사 례             |      |      |      |     |
|------|---------------------|------|------|------|-----|
| 관련부서 | 태안건설본부 #9,10건설처 건축팀 |      |      |      |     |
| 모범사례 | 예산절감                | 업무개선 | 성실근무 | 민원해소 | 기 타 |
| 유 형  |                     |      |      |      | ○   |

### I. 현황 및 문제점

#### ○ 현황

- 태안 9,10호기 회처리수 재순환펌프실 신축공사 부지는 매립지로 지하수위가 높아 공사현장 내로 토사와 물의 유입을 차단할 흠막이를 설치함

#### ○ 문제점

- 흠막이 시공심도가 평균 15m로 깊고, 지반은 일반적으로 불규칙하며 다양한 성상을 이루고 있기 때문에 흠막이 설계 및 시공중 기술적 문제점에 노출되어 대형사고로 이어질 수 있음

### II. 대 책

- 흠막이와 지반의 거동에 대한 정확한 파악이 필요
- 용도별 계측장비 설치 후 계측결과 일별 분석관리 철저를 통해 명확한 안전작업 기준 확보

### III. 기대효과

- 무형효과 1. 흠막이 및 지반의 안정성에 대한 정확한 파악가능

| 번호 | 계측기명  | 용 도                                       | 비고  |
|----|-------|-------------------------------------------|-----|
| 1  | 경사계   | 굴착에 따른 배면지반의심도별 수평변위를 측정하여 토질의 안전성 판단     | 4개소 |
| 2  | 지하수위계 | 주변지반내의 지하수위를 측정하여 그 거동을 분석함으로써 안전성 확인     | 4개소 |
| 3  | 변형률계  | 공진행 중 STRUT에 작용하는 인장 압축응력을 측정하여 안전판자료로 활용 | 8개소 |

- 무형효과 2. 계측자료를 흠막이시설 현장관리 자료로 활용하여 재해예방

| 번호 | 계측기명  | 계측값 관리기준                | 단위  | 비고 |
|----|-------|-------------------------|-----|----|
| 1  | 경사계   | 굴착대비 변위량(1/500) 30mm 미만 | mm  |    |
| 2  | 지하수위계 | 일 수위 변위량 0.5m 미만        | m   |    |
| 3  | 변형률계  | 설계축력 24ton 미만           | ton |    |

