

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [10] 교통정리원 품셈 공량 불합리

관 계 부 서 : 배전계획처, 기술기획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 기술기획처

내 용

1. 업무 개요

우리 회사에서는 도로법 시행령 제58조¹⁾에 의거 도로 또는 도로 인근 등에서 배전공사 작업 시 작업 구간 밖의 교통흐름을 원활하게 하거나, 작업구간 내 외부 차량, 행인의 진입 통제 등을 통해 안전사고 예방을 위하여 교통정리원을 배치하고 전기부문 표준품셈에 의거 작업별 명시된 교통정리원의 대가를 지급하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

전기부문 표준품셈 「1-42 현장교통정리원 배치」에 따르면 ‘공사의 여건에 따라 작업자의 안전을 위해 현장 교통정리원을 배치할 시 별도 계상한다.’라고 명시하고 있다.

1) 도로법 시행령 제58조 ②항 1.목의 나. 교통사고를 방지하고 도로의 통행에 지장이 없도록 공사구간 양측에 신호원을 배치하거나 신호장치를 설치할 것

따라서 배전공사 작업 시 교통정리원의 대가는 작업별 품셈에 명시된 작업별 보통인부 1인의 공량을 적용 및 지급하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 표준품셈 「4-2 콘크리트전주 기계 세움」과 「4-40 지상 설치형 변압기 기계 설치」의 경우 [표 1] 및 [표 2]과 같이 기자재의 규격별 보통인부의 공량이 다름에도 불구하고 교통정리원의 대가 산정 시 최상위 규격에 투입되는 보통인부의 1인의 공량이 일괄 적용되고 있는 것을 확인하였다.

[표 1] 표준품셈 「4-2 콘크리트전주 기계 세움」

규격		배전전공(인)	보통인부(인)	장비사용시간(hr)
일반용	8m 이하	0.29	0.09	0.72
	10m 이하	0.33	0.11	0.88
	12m 이하	0.35	0.12	0.96
	14m 이하	0.40	0.13	1.04
	16m 이하	0.46	0.15	1.20
중하중용	14m	0.42	0.14	1.12
	16m	0.48	0.16	1.28
고강도용 16m		0.52	0.17	1.36

【해설】 ⑧ 현장교통정리 필요시 보통인부(0.17인/본) 별도 계상

[표 2] 표준품셈 「4-40 지상 설치형 변압기 기계설치」

용량	배전전공(인)	보통인부(인)	장비사용시간(hr)
50kVA 이하	0.45	0.69	1.61
100kVA 이하	0.52	0.77	1.46
200kVA 이하	0.61	0.91	1.71
300kVA 이하	0.64	0.96	1.81
500kVA 이하	0.67	1.01	1.91

【해설】 ② 현장 교통정리원 필요시 대당 보통인부 0.33인 별도 계상

이는 ① 대다수의 품셈이 작업별 투입되는 보통인부 1인의 공량을 교통정리원의 대가로 적용하고 있는 점, ② ‘콘크리트전주 기계 세움’과 ‘지상변압기 기계 설치’는 보통인부의 공량을 규격별로 달리 품셈에 명시하고 있는 점 등을 고려한다면, 타 품셈과 달리 ‘콘크리트전주 기계 세움’과 ‘지상변압기 기계설치’에만 최상위 규격 공량을 일괄 적용하는 것은 과도한 품셈 적용으로, 규격별 보통인부 1인의 공량을 적용토록 품셈 개선이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

공사비단가 관리 주관부서인 기술기획처 업무 담당자는 콘크리트전주와 지상변압기 관련 교통정리원의 공량을 타 품셈과 동일하게 규격별로 적용될 수 있도록 개선을 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

기술기획처장은 콘크리트전주와 지상변압기 관련 교통정리원 대가를 규격별 공량(보통인부 1인)이 적용될 수 있도록 개선하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	개 선 1	예산절감 [5,845,590,998원]	-	배전계획처 기술기획처 전 지역본부	기술기획처

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 3] 콘크리트전주 노무비 재산정 공사비 절감액 5,828,636,185원 +
[표 4] 지상변압기 노무비 재산정 공사비 절감액 16,954,813원 = 5,845,590,998원

[표 3] 콘크리트전주 관련 규격별 교통정리원 노무비 재산정

규격		현행		개선			출고수량* (기, B)	공사비 절감액 (원, A×B)
		공량(인)	노무비(원)	공량(인)	노무비(원)	차액(원, A)		
일반용	10m 이하	0.17	28,403	0.11	18,378	10,025	219,067	2,196,146,675
	12m 이하	0.17	28,403	0.12	20,049	8,354	217,622	1,818,014,188
	14m 이하	0.17	28,403	0.13	21,720	6,683	111,472	744,967,376
	16m 이하	0.17	28,403	0.15	25,062	3,341	311,339	1,040,183,599
중하중용	14m	0.17	28,403	0.14	23,391	5,012	32	160,384
	16m	0.17	28,403	0.16	26,732	1,671	17,453	29,163,963
고강도용 16m		0.17	28,403	0.17	28,403	-	-	-
합계								5,828,636,185

* 2021~2023년 콘크리트전주 출고수량[ERP 구매자재(통계 및 현황) / 특정 자재 입출고 현황]

[표 4] 지상변압기 관련 규격별 교통정리원 노무비 재산정

규격		현행		개선			출고수량* (대, B)	공사비 절감액 (원, A×B)
		공량(인)	노무비(원)	공량(인)	노무비(원)	차액(원, A)		
50kVA 이하		0.33	55,136	0.23	38,428	16,708	93	1,548,275
100kVA 이하		0.33	55,136	0.25	41,770	13,366	433	5,791,933
200kVA 이하		0.33	55,136	0.30	50,124	5,012	886	4,438,961
300kVA 이하		0.33	55,136	0.32	53,465	1,671	3,097	5,175,644
500kVA 이하		0.33	55,136	0.33	55,136	-	-	-
합계								16,954,813

* 2021~2023년 지상변압기 신설 수량[영업배전정보시스템 설계 통계 전산자료 추출]