


NO	우수 사례명	부서명
2	전원공급장치 개선을 통한 유지보수 효율성 향상 및 안전사고 방지 기여	● ● 지사 □□□□팀

1 추진배경

- ☐ 시험기 전원공급장치 사용 및 기능개선을 통한 유지보수 효율성 극대화
- ☐ 예방점검 수행 시간 단축으로 목표달성 및 안전사고 예방 기여

2 개선방안

- ☐ DAS 성능관리 위탁 분야
 - 전원공급장치 사용 및 기능개선

구분	As-Is		To-Be-(1)		To-Be-(2)		비고
	현황	문제점	현황	개선점	현황	개선점	
현장 전원공급장치		작업시간 과다		작업시간 단축		파손위험 제거	✓ 충전(AC/220) ✓ 출력(AC/220, DC/24V) ✓ USB 충전단자 有 ✓ 예방점검 품웨어 업데이트 등 병행 가능
	작업 시 릴선 바닥에 늘어짐	작업자 및 보행자 안전확보 어려움	릴선 미사용	작업자 및 보행자 안전확보 가능	AC 220V 단자 2EA	복합작업 가능	

인버터 및 릴선 미사용으로 작업시간 단축 및 안전확보 기여

3 개선효과

구분	As-Is	To-Be	증 감			
			조별	日(4조)	月(4조)	年(4조)
일 평균 작업 조	4조	4조		-		
대당 작업시간 (이동시간 포함)	60분	50분	시간	10분 ↓	40분 ↓	640분 ↓ 122,880분 ↓
조당 일 평균 작업 대수	5대(동시)	6대(동시)	수량	1대 ↑	4대 ↑	64대 ↑ 768대(12.4%) ↑
年 평균 작업 대수 (192日 기준: 월 16일)	3,840	4,608	✓ 연간 768대(12.4%) 점검수량 증가 효과 ☞ 증가율 기준 : 6,183대(21년 위탁대상설비)			

- ☐ 단자 증설을 통한 **복합작업 수행** 가능
- ☐ 덮개 설치로 인한 **파손위험 제거**로 유지비용 절감
- ☐ 인버터 및 릴선 미사용으로 인한 **작업시간 단축** 및 **안전사고 방지**
- ☐ 수행시간 단축으로 **예방점검 적기 추진** 기여

※ 상세내용 불임 참조

