

우 수 업 무 사 례

관련부서

〇〇건설출장소

관련자

6급 〇〇〇

□ 제 목 : 절토부 옹벽구간 중 일부 시공방법 개선

1. 개 요

- 원유탱크 부지확보를 위한 산지 절토부 비탈면 보호를 위해 옹벽(5mX5단)이 설치될 예정이었으나 지반조건 변동으로 인하여 시공방법 변경

2. 현행 문제점

- 산지 절토부 구간(높이 25m, 길이 200m)은 풍화암으로 예상되었으나, 현장에서 암 판정(암 종류, 풍화상태 및 절리 등) 결과 해당 구간 중 일부(L=120m)가 경암 이상의 강도를 가지는 암반지역으로 확인됨
- 당초 설계보다 강도가 큰 암반층이라는 판정 결과에 근거, 암발파에 따른 공사비 증가로 광역소단 위치 변경(실시계획변경 허가 득)
- * 광역소단 : 비탈면의 점검 및 유지관리를 위해 비탈면 가운데 설치하는 수평단(너비 15m 이상)

3. 개선 내용

- 보통암 이상 구간 일부는 비탈면 보강공법 변경(옹벽→쑏크리트)

구 분		당 초	변 경	변 경 결 과
광역 소단	암질	연 암	보통암 이상	암절취물량(2,370m³)
	위치	EL. 35m	EL. 40m	삭제
비탈면	암질	연 암	보통암 이상	옹벽 설치 삭제
	보강공법	옹벽 설치	쑏크리트 시공	

- 시공개선 도면

당 초	변 경

4. 기대효과

- 공사비 절감 : 248백만원