

우 수 업 무 사 례

관련부서

⊙⊙지사 운영팀

관련자



□ 제 목 : 터미널 운영능력 향상을 통한 석유사업
고객 만족도 제고

1. 개 요

- 지사 입출하부두 선박 접안능력이 325천톤 DWT이나 ⊙⊙지방
해양수산청 고시는 300천톤 및 선박접이안 흘수가 20.5로 제한
되어 있어 고시기준 초과 접안능력 선박의 접안 불가에 따른
공동비축사업 활성화에 저해요인을 개선으로 Global Standard
터미널 구축

2. 현행 문제점

□ 접안용량 초과 선박 입항시 추가물류비용 발생

- 국제공동비축사 선박 용선시 DWT 300천톤이하 선박으로 제한
- DWT 초과선박 용선시 Re-measuring에 따른 시간 및 비용소요
- * 최근 3년간 입항선박 중 34%가 300천톤 초과(\$5,000/척, 1일 추가소요)

□ 입항선박 흘수 제한으로 터미널 경쟁력 약화

- 동일조건 인근정유사 터미널 보다 접안 능력 낮음
(인근정유사 접안능력 DWT 320천톤/흘수 21.0m)
- 흘수 21.0m 선박 Ship to Ship 후 접안에 따른 물류비용 증가
- 부두박지준설공사에 따른 수심확보로 흘수21m 접안가능하나
시설물 사용제한

3. 개선 내용

☐ 부두접안능력 상향 추진

- 접안 능력[톤수] 조정 : 30만톤 $\Rightarrow$ 32.5만톤
- 접안 흘수[Draft] 조정 : 20.5m $\Rightarrow$ 21m

☐ 부두접안능력 상향을 위한 연대 연구용역시행('13.11~14.7)

1) ○○○○항만공사 주관 ○○항내 8개업체 연대추진

- 주요내용 : 부두시설물 구조 및 계류안전성, 선박조정성 등

2) 시행결과 : 상향 가능

☐ 입출하부두 박지 준설공사 시행(15.5~7)

- 퇴적현상에 따른 수심을 설계수심으로 확보완료(19.5m $\Rightarrow$ 23.5m)

☐ 입출하부두 흘수 및 선박접안능력 상향 대관업무 협의 완료

- '16.5월 ○○○○항만공사 항만시설 운영규정 개정

- '16.9월 접안능력 상향 도선협의 및 ○○○도선사협회 도선체결

4. 기대효과

☐ VLCC 급 선박의 제한없는 접안으로 Global Standard 터미널 경쟁력 확보

☐ 물류시간 및 비용절감에 따른 국제공동비축사업 만족도 제고

☐ 연대추진을 통한 비용절감 : 261,000천원