

통보(모범사례)

제 목 전지검사기 신뢰성 확보로 생산성 향상 기여

모범부서(기관) ○○본부

조치부서(기관) 目目처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 노후된 전지검사기-1호기를 대체하고자 2015. 9. 30. [표]와 같이 신규 전지검사기 구매 계약을 체결하였다.

[표] 신규 전지검사기 구매 계약 내역

(단위 : 백만 원)

구분	제품명	공급사	금액	계약일자
㉠㉠-1	PPPP-P	PP-PPPP(○○○)	JJJJ	20JJ.JJ.JJ.

2. 전지검사기 신뢰성 확보의 필요성

전지검사기는 공사에서 생산하는 모든 ㄱㄱㄱ 제품의 용지·인쇄상태 및 위변조 방지요소 등을 검사하는 핵심장치로 ㄱㄱㄱ 품질관리를 위해 ㄱㄱㄱㄱㄱ의 신뢰성을 확보하는 것이 중요하다.

따라서 신규 전지검사기 도입부서는 ㄱㄱㄱㄱㄱ의 신뢰성을 확보하기 위하여 공사 품질기준에 부합하도록 관련 성능기준을 마련하고 물품검사 과정에서 미흡하거나 개선이 필요한 사항에 대해서는 보완하여 검사장치 운용에 문제가 없도록 조치하는 것이 필요하다.

3. 전지검사기 신뢰성 확보를 위한 노력

가. SAT¹⁾ 기준 재구성으로 검사성능 개선

○○본부 ▽▽처는 신규 전지검사기 계약 체결 후 공급사인 ■■-■■■는 전지 검사기에 대한 항목별 검사방법(이하 “SAT”라 한다)을 공사에 제시하였으나 기계장치의 구성, 작동여부 등에 대해서만 평가하도록 하고 있어 이를 그대로 물품검사에 적용할 경우 가장 중요한 ㉡㉡㉡㉡의 신뢰성 평가가 부실하게 진행될 수 있는 상황이었다.

이에 ○○본부 ▽▽처는 공급사가 제시한 SAT를 그대로 적용하지 않고 공사에서 요구하는 품질기준을 SAT에 적용할 수 있도록 검사항목을 재구성 및 구체화 하였으며, 기존에 도입하여 운용중인 전지검사기(PPP-P)의 검사기능 중 미흡한 점과 검사성능 한계를 도출하여 신규 전지검사기에 반영되도록 공급사에 요청하였다.

그 결과 검사기준이 미흡하게 설계된 항목을 보완한 후 SAT를 진행하면서 객관적이고 구체적인 기준으로 전지검사기의 성능검사를 수행하여 ㉡㉡㉡㉡의 신뢰성을 확보할 수 있었다.

나. 허위에러 발생률 제한으로 검사장치 신뢰성 확보

허위에러는 검사결과 완품을 손품으로 인식하거나 손품을 완품으로 인식하는 등 잘못된 검사판정을 하는 것으로 ㉡㉡㉡㉡의 신뢰성 확보를 위해서는 허위에러 발생을 최소화 하는 것이 필요하다.

그런데 공급사와의 규격서 등 계약서류 및 SAT에는 허위에러 발생률에 대한 제한을 두지 않아 부적합품 검출에 대한 정확성 및 신뢰성이 저하될 우려가 있었다.

이에 ○○본부 ▽▽처 ㉠㉠부는 공급사와의 협의를 통해 SAT 진행 시 허위에러 발생에 대한 상한치를 1%로 설정하였고 그 결과 신규 전지검사기 작동 시 허위에러에 대한 발생을 최소화하여 ㉡㉡㉡㉡ 신뢰성을 더욱 향상시킬 수 있었다.

1) SAT : Site Acceptance Test, 물품 검사 수행을 위한 항목별 검사방법

조치할 사항

제목처장은

전지검사기 ㄹㄹㄹㄹㄹ 신뢰성 확보에 기여한 ○○본부 ▽▽처 ㄹㄹㄹ부 ㄹㄹㄹ1과에 포상
하시기 바랍니다.