

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [10] 도시철도 건설공사 관련 지중송전설비 고장예방활동 수행
관 계 부 서 : 광주전남본부 송전운영부
모 범 직 원 : 광주전남본부 송전운영부 과장 ♥⊠♥
내 용

위 직원은 '21년 2월부터 현재까지 ◆⊠전남본부 송전운영부 근무하며, 항상 성실한 자세와 투철한 사명감으로 맡은 업무를 책임감 있게 수행하여, 안정적인 전력공급을 위한 송전설비 유지보수와 선제적 고장예방에 최선의 노력을 다하고 있다.

특히 지중송전 협력회사 공사업무를 담당하며 ◆⊠광역시에서 추진하는 「◆⊠ 도시철도 2호선 건설공사」 관련으로 발생한 공사현장 관리 및 시공방안 협의 시 다양한 실무경험과 업무지식을 바탕으로 지중송전설비 선제적 고장예방을 위한 공구(시공사)별 공정협의, 적극적인 고장예방 업무 추진으로 지중송전설비 외물접촉고장 및 매달기 개소 활락 및 과열 발생 등의 대형정전 사고를 선제적으로 예방하였다.

1. 도시철도 건설공사 시공사 합동 주 단위 공정협의 시행

도시철도 건설공사 1단계 및 2단계가 진행됨에 따라 지중송전설비 인근 공사현장이 증가하여 한전 및 지중송전 협력회사, 도시철도 건설공사 시공회사(4개 공구, 4개 시공사) 등 공사현장 공정관리에 대한 업무공백 및 외물접촉 고장이 발생할 수 있음을 인지하였고, 공구(시공사)별 주 단위 공정회의를 시행하였다. 해당 공정회의를 통한 차주 공사구간 및 시공방안을 협의함으로써 지중송전설비에 위해되는 작업개소 및 시공방안을 사전 제거하여 지중송전설비 외물접촉 고장예방에 기여하였다.

[그림 1] 증빙자료

익명화	익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----	-----

2. 과학화 장비 활용 지중송전설비 고장예방 시행

도시철도 건설공사 구간 내 지중송전설비 간섭개소에 대해 보호공사(매달기, 복구공사 등)이 수반됨에 따라 외물접촉, 과열 발생 우려 등 설비관리 취약개소가 발생하였다. 취약개소 관리 강화를 위한 과학화 장비(감시용 CCTV, 실시간 온도 감시시스템 등) 설치를 원인제공자인 도시철도 건설본부측에 협의하였고, 본부 내 해당되는 개소(154kV □□-◆□T/L, 154kV ♥♠-♠#T/L 등)에 대해 설치 완료하였다. 설치한 감시용 CCTV, 접속함 실시간 온도 감시시스템을 통해

외물접촉 고장우려 및 접속함 과열 여부를 지속 확인함으로써 지중송전설비 고장을 예방하였으며, 추후 보호공사 시행 예정인 개소에도 과학화 장비를 설치하도록 도시철도 건설본부측과 협의 완료하였다. 이외에도 도시철도 건설본부 측에 요청하여 매달기 구간에 대해 차화판을 설치함으로써 지중송전관로 외부의 화재 예방 및 낙하물에 의한 손상을 방지하였다.

[그림 2] 증빙자료

익명화	익명화	익명화	익명화
익명화		익명화	익명화

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.