

우 수 업 무 사 례

관련부서

■ □ 지사

관련자



□ 제목 : 초대형유조선 접안(항만운영)기준 확대로 석유사업 경쟁력 제고

1. 개 요

- 서해안의 특성상 매우 강한 조류의 영향으로 초대형유조선의 만선접안시 조석차 기준의 제한이 있어 원유를 취급하는 공동비축사업자 또는 인근 정유사의 요구가 있을시 우선적으로 접안기회를 부여하고 특히 동절기시 접안시기를 맞추지 못해 장기간 대기하는 등 항만운영에 애로사항이 많이 있었음
- ■ □ 지사를 활용한 Condensate 신규사업(JV Trading), 비축시설대여 등 석유사업 활성화에 따른 다양한 고객사의 해상입출하 작업요구를 만족 시키지 못할 것으로 예상되어 항만운영기준 확대가 반드시 필요하였음

2. 현행 문제점

- 건설시 항로상 저수심지역(20.9 m)에 대한 준설이 고려되지 않아 지사는 초대형유조선 통항의 여유수심 확보를 위해 기형적으로 고조접안 (기준 : 조석차 5.0 m 이내)을 실시해오고 있었음
- * 선박조선의 기본은 안전확보가 용이한 저조정조를 기준으로 함
- 조석차 5.0 m 이내로 운영시 VLCC 만선 접안가능일수는 연 90여일에 불가해 사업활성화에 장애요인으로 작용함

3. 개선 내용

- 대산항도선사회와의 공사 사업현황, ■ □ 지사 개소이후 경험치 축적, 접안 기준변경에 대한 합리적 근거 제시 등 적극적인 대관업무를 통한 부두운영 (원유 및 제품유)기준 단계적 확대

<VLCC 접안가능일수 현황>

구 분 (년도)	당 초 (‘13.7 ~ ‘17.4)	1단계 (‘17.4 ~ ‘17.10)	2단계 (‘17.10 ~)
원유 (컨테이너)	약 144일/년 -	약 204일/년 -	약 284일/년 (약 320일/년)

- 접안기준변경

구 분		준공시
VLCC 급	고조접안	조석차 확대 : 5.0 → 6.0 → 7.0 m
	저조접안	여유수심 기준 완화 : 15 % → 10 %
VLCC 이하급	고조접안	조석차 확대 : 7.0 → 8.0 m
	저조접안	-

4. 기대효과

- 접안기준 완화를 통한 접안가능일수 증대로 터미널 경쟁력 향상 및 차질 없는 석유비축사업 수행에 이바지