

우 수 업 무 사 례

관련부서

■■■지사

관련자

○○○

□ 제 목 : 해상 로딩암 정밀점검 공법개선

1. 개 요

○ 개요 : 공동 비축사업 활성화에 따른 해상 입출하 빈도 증가로
로딩암 정밀점검 수행중 입출하가 가능한 작업방법 요구

○ 공사내용

- Marine Loading Arm의 부속설비 해체 및 분해정비, 조립, 시운전
- Marine Loading Arm 부속자재 교체 : 5기
- Marin Loading Arm 표면처리 및 도장

2. 현행 문제점

○ 기존 타지사 해상 로딩암 정밀 점검시 해상크레인 사용하였으나,
해상 작업여건상 날씨 등 환경의 영향을 많이 받고 및 작업 위험성 있음

3. 개선 내용

○ 해상장비(해상크레인, 바지선) 사용 방법을 비계설치로 변경

- 원유(3기) : 1기씩 순차적 비계설치 및 공사 수행
- 휘발유(1기), 등경유(1기) : 순차적 비계설치 및 공사 실시

4. 기대효과

- 현장에서 순차적 정밀점검 작업으로 중단 없는 입출하 작업 가능
- 해상 여건과 관계 없이 안전하게 작업 가능
- 공법개선에 따른 예산절감 : 279,104천원(부가세제외)

구분	기존(A)	개선(B)	절감액(A-B)
	해상크레인 사용	비계설치	
공사비	420,000천원	140,896천원	279,104천원