

처분요구서

[부 서 명] 처

[제 목] 00MW 발전시설 전기안전관리자 직무 수행 및 위탁사업
추진·관리감독 부적절

[신분상조치] 경고, 주의

[행정상조치] 개선, 통보

[내 용]

1. 업무개요

가. 00MW 발전시설 건설 및 수도권매립지관리공사 발전시설 매입·운영

▲▲▲와 민간사업자((가칭)○○○○○¹⁾)는 0000. 00. 00. ‘수도권매립지 매립가스 자원화 민간투자 시설사업’ 시행을 위해 실시협약을 체결하고, 민간사업자가 본 사업의 건설 및 운영을 위해 ○○○○○(주)(특수목적법인)²⁾을 설립하여 0000. 00. 00. ‘수도권매립지 매립가스 자원화 시설’ (이하 ‘00MW 발전시설’ 이라 한다)을 설치·준공하였다.

그리고 00MW 발전시설 준공 이후 매립가스 내 황화수소(H₂S) 농도 증가(0000년 00ppm → 0000년 00ppm) 및 대기오염물질 총량관리사업장 설치 허가³⁾(0000.00.00.) 등으로 황산화물 배출허용총량 초과가 예상됨에 따라 0000. 00. 00. ○○○○○가 제안한 ‘매립가스 발전시설 황산화물 전처리시설(이하 ‘황전처리시설’이라 한다) 설치계획 보고’에 대해 ▲▲▲가 승

1) 출자자 구성 : (00%), (00%), (00%), (00%), (00%)

2) 0000.00월 ●●●●홀딩스가 ■■■■■■■■■■■■(●●●●출자자)을 흡수합병 → 0000.00월 ●●●●지분 00% 보유
→ 0000.00월 ●●●●지분 00% 보유 → 0000.00월 ●●●●로 상호변경 → 0000.00월 ●●●●흡수합병

3) 0000.00.00. 시행된 「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」(현 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」)에 따라 대기오염물질(SO_x, NO_x) 배출허용총량을 할당

인하면서 [표 1]과 같이 0000. 00. 00.까지 황전처리시설(0·0차) 및 공정폐수처리시설을 각각 설치하였다.

한편, [표 1]과 같이 0000. 00. 00. ■■■와 수도권매립지관리공사(이하 ‘공사’라 한다) 간에 00MW 발전시설 인수를 위한 ‘국유재산 매매계약(계약금액 00억원)’이 체결되었고, 공사는 0000. 00. 00.까지 수의계약을 통해 ●●●●●(0000. 00월 ●●●●●●●●로 흡수합병)에게 00MW 발전시설 운영을 위탁하였으며, 이후 경쟁입찰을 통해 0000. 00. 00.부터 0000. 00. 00.까지는 ●●●●●●●●●·▲▲(00%·00%)에게, 0000. 00. 00.부터 현재까지는 ●●●●●●●●●에게 00MW 발전시설 운영을 위탁하고 있다.

[표 1] 00MW 발전시설 설치·운영 현황

일 자	내 용	일 자	내 용

※ ■■처 제출 자료 재구성

나. 민간사업자의 황전처리시설 등 전기설비 추가 설치

민간사업자(●●●●●)는 황전처리시설(0·0차)에 전력을 공급하기 위해 [그림 1]과 같이 변압기(00MVA) #0·0을 각각 신설하여 발전기에서 생산된 전력을 소내용 변압기⁴⁾(00/008MVA)를 통해 공급하고, 추가로 설치한 공정폐

4) 보조변압기 등으로 혼용 사용하고 있어 소내용 변압기로 명칭 통일, 변압기(6/8MVA) 용량은 냉각방식(자냉식/풍냉식)에 따라 변동

수처리시설은 부하용량(00KW)⁵⁾이 커서 신설 변압기 #0·0에서 나누어 전력을 공급하는 것으로 계획(설계)하여 설치⁶⁾하였다.

[그림 1] 00MW 발전시설 전기설비 계통도



※ ■■■처 제출 자료 재구성

[표 2] 황전처리시설(0·0차) 전력공급용 변압기 #0·0 필요 용량

구 분	변압기(00KVA) #0		변압기(00KVA) #0	
	부하 용량 (KW)	수용률 적용 부하용량(KVA) ⁷⁾	부하 용량 (KW)	수용률 적용 부하용량(KVA)
황전처리시설(0·0차)				
공정폐수처리시설				
합 계				

※ ■■■처 제출 자료 재구성

그리고 ●●●●●●는 황전처리시설 0차 착공 이후인 0000. 0월에 감리업체 (▲▲엔지니어링)로부터 황전처리시설 0·0차 설치 시 소내용 변압기 (00/00MVA) 필요 용량은 00MVA⁸⁾로 소내용 변압기에 전력 공급이 가능하다는

5) 공정폐수처리시설 준공도서 중 실시설계보고서 및 유지관리지침서 상의 부하용량(오존처리 00KW, 공정폐수처리 00KW)

6) 이때 설계업자 등의 부하 증가에 따른 변압기 #0·0 및 소내용 변압기 용량 검토는 실시되지 않은 것으로 확인됨.

7) 부하용량(KW) × 입력환산율(한국전력 기본공급약관 시행세칙, 1~1.596) × 시설별 수용률(0.2~1) ⇨ 변압기 필요 용량

기술검토 의견서를 받아 소내용 변압기에 추가 전기설비(공정폐수처리설비) 설치가 어렵다는 것을 인지하고도 변압기 #0·0 및 소내용 변압기 증설 없이 황전처리시설 0차 공사 중인 0000. 00. 00. 공정폐수처리시설을 [그림 1] 및 [표 2]와 같이 설치하였다.

이와 관련하여 위 시설의 준공도서 등을 검토한 결과, 변압기(00MVA) #0·0은 00KVA, 00KVA로 증설, 소내용 변압기(00/00MVA)는 00/00MVA로 증설⁹⁾이 필요했던 것으로 검토되었으며, 소내용 변압기를 증설하지 않아 [표 7]과 같이 실제 00MW 발전시설 정상 가동 시 피상전력은 00 ~ 000KVA로 수용률 00%(00KVA / 000KVA = 00%)를 초과하여 운전함으로써 변압기 수명(00~00년)¹⁰⁾에 부정적 영향이 있었던 것으로 보여진다.

한편, 황전처리시설은 매립가스에 포함된 황화수소(H₂S)를 제거하여 보일러 연소 후 발생하는 황산화물(SO_x)을 저감하는 전단 처리시설로 「전기사업법」 제61조(전기사업용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고)¹¹⁾에 해당하지 않아 민간사업자가 추가 전기설비 설치에 대한 사전 조치를 적절하게 시행하지 않았던 것으로 보여진다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 전기안전관리자 선임 및 안전관리규정 작성 등 관련

「전기안전관리법」 제22조 및 같은 법 시행규칙 제25조 등에 따라 전기사업자는 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 전기안전관리업무를 수행할 수 있도록 전기안전관리자와 안전관리보조원으로 구분하여 전기안전관리

8) 00MVA(기존 소내용 변압기 필요 용량) + [00MVA(변압기 #0 용량) + 00MVA(변압기 #0 용량) / 00(부등률, 건축전기설비 설계기준)] = 00MVA ⇨ 00MVA를 적용하여 소내용 변압기로 황전처리시설 0·0차에 전력공급 가능

9) 수용률 적용 부하용량(KVA)에 여유율(약 00%)을 고려하여 변압기 용량을 선정하며, 소내용 변압기 필요 용량은 00MVA[00MVA + (00MVA + 00MVA) / 00(부등률)]로 00MVA로 증설 필요

10) (변압기 내구연한) 조달청 00년, 한국전기안전공사 전기안전연구원 00~00년, 산업안전보건법(안전보건기술지침) 00~00년 등

11) 「전기사업법 시행규칙」 [별표 5]의 「(예) 공해방지설비」는 「전기사업용전기설비의 검사업무처리지침(지식경제부 에너지안전팀-245, '10.2.9.)」 [별표1]의 기력설비의 검사항목에 따라 「5.탈황설비」, 「6.배연탈질설비」를 의미하며, 「전기설비기술기준(지식경제고시 제2010-1호)」 제3조에 「탈황, 탈질설비」란 연소 시 발생하는 배연가스 중 황산화물과 질소화합물의 농도를 저감하는 설비로 정의하고 있어 공사계획 인가 및 신고 대상에 해당하지 않는 것으로 검토

자를 선임하여야 하며, 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자인 경우에는 전기안전관리에 관한 업무를 일정 요건을 갖춘 자에게 위탁할 수 있다.

따라서 0000. 00월 발전사업 면허 양도·양수 및 국유재산 매매계약을 통해 전기사업자로서의 법적 지위를 갖게 된 공사는 위 법령 규정에 따라 일정 자격을 갖춘 소속 직원을 전기안전관리자와 안전관리보조원으로 선임하고, 관련한 업무를 수행하게 하여야 한다.

한편, 「전기안전관리법」 제22조 및 같은 법 시행규칙 제30조와 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」에 따라 전기안전관리자는 전기설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리규정을 작성하여야 하고, 매년 점검계획을 수립하고 점검을 실시하여야 하는 등 수행해야 할 주요 직무를 [표 3]과 같이 규정하고 있다.

[표 3] 전기안전관리자의 직무(시행규칙 제30조, 직무 고시 발체)

- ◆ **전기설비의 공사·유지관리 및 운영에 관한 업무** 및 이에 종사하는 사람에 대한 안전교육
 - 전기공사 설계도서 검토, 전기설비 개·보수 및 기타작업 시 업무 감독
- ◆ **전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검 및 이에 대한 업무의 감독**
- ◆ **전기설비의 운전·조작 또는 이에 대한 업무의 감독**
- ◆ **전기안전관리에 관한 기록 작성·보존 및 제출**
- ◆ **공사계획의 인가신청 또는 신고에 필요한 서류의 검토**
- ◆ **공사의 감리 업무(전기수용설비의 증설·변경공사로서 총공사비 5,000만원 미만 등)**
- ◆ **전기설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 관한 안전관리 규정의 작성**
 - 저압 전기설비 점검(반기), 고압 이상 전기설비 점검(연차), 변압기 점검(연차), 적외선 열화상 측정(분기), 계전기 및 차단기 동작시험(연차), 전력품질분석(연차) 등 점검
- ◆ **전기재해의 발생을 예방하거나 그 피해를 줄이기 위하여 필요한 응급조치**

나. 전기안전관리자 직무 수행 및 위탁운영 관리·감독 관련

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조 및 「(계약예규) 용역

계약일반조건」 제12조 등에 따르면 용역 등의 계약을 체결한 경우에는 그 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 감독 업무를 수행하여야 하는 것으로 규정하고 있다.

그리고 발전시설 위탁관리 용역 감독자와 전기안전관리자는 용역 계약내용(과업지시서 등)에 근거하여 전기설비 점검과 전기설비(변압기 등) 운영 매뉴얼에 따른 시험분석 등을 위탁업체(●●●●●●●● 등)에게 실시하도록 하고, 전기설비가 기술기준에 적합하지 아니하다고 인정되는 경우에는 그 전기설비의 수리·개조·이전 등에 대한 검토 및 필요한 조치를 취하도록 하여야 한다.

또한, 용역 감독자 및 전기안전관리자는 유입 변압기¹²⁾의 내부 이상을 조기에 발견하여 사고를 예방하고 절연체의 열화 정도 진단을 통한 변압기 교체시기 결정을 위하여 위탁운영업체(●●●●●●●●)에게 제작사(□□□□□) 운전 매뉴얼에 따라 연 0회 변압기 절연유 유중 가스분석을 실시하고, 분석 결과에 따라 [표 4]와 같이 적절한 조치를 취하도록 관리감독 하여야 한다.

[표 4] 분석업체별 절연유 유중 가스분석 관리기준¹³⁾

(단위: ppm)

구 분	기준 (업체별 동일)	□□□□□		▣▣▣▣▣		
		요주의	이상	요주의(I·II)	이상	위험
H ₂	200 이하					
C ₂ H ₄	100 이하					
C ₂ H ₆	200 이하					
C ₂ H ₂	10 이하					
CH ₄	150 이하					
CO	800 이하					
TCG	500 이하					
조치사항	-					

※ ▣▣처 제출 자료 재구성

12) 권선과 철심을 오일 속에 함침시켜서 냉각과 절연을 위하여 오일을 사용하는 변압기

13) □□□□□은 자체 관리기준, ▣▣▣▣는 한국전력공사 주변압기 관리기준('14.12)의 절연유 관리기준을 적용

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 전기안전관리자 선임 및 안전관리규정 작성 등 소홀

■ 처¹⁴⁾(구 ○ 처 등)는 「전기안전관리법」 제22조에 따른 전기안전관리자 선임 및 직무 수행에 대한 충분한 검토 없이 00MW 발전시설 인수 이후인 0000. 00월부터 0000. 00. 00.까지 위탁업체(●●●●●●●● 등) 직원을 전기안전관리자로 선임하였으며, 0000. 00. 00.에서야 [표 5]와 같이 공사 소속 직원을 전기안전관리자로 선임하였다.

[표 5] 발전시설(00MW, 0.0MW 통합) 전기분야 전기안전관리자 선임현황¹⁵⁾

성 명	선임기간	구 분	성 명	선임기간	구 분

한편, 「전기안전관리법」 제22조 등에서는 전기사업자가 전기설비 안전관리업무를 제3자에게 위탁할 수 있는지가 불분명하므로 법률자문, 산업통상자원부 질의회신 등을 통해 전기사업자의 전기설비 안전관리업무 위탁 가능 여부 등을 사전에 검토·확인하고, 이를 감안하여 발전시설 위탁관리 용역 과업내용을 확정하여야 한다.

그런데 ■ 처는 이에 대한 검토 없이 0000. 00월부터 현재까지 ●●●●●에게 발전시설을 위탁하면서 [표 6]과 같이 과업지시서에 ‘관련법령에 따른 시설의 안전관리업무 수행’을 명시함으로써 실질적으로 전기안전관리자의 직무를 위탁·대행하면서 ●●●●●의 과업 수행 적정 수행 여부만을 관리·감독하고 있다.

14) ‘00.00.00 ■ 처 → ‘00.00.00 ○ 처(■ 처부) → ‘00.00.00 ○ 처(■ 처부) → ‘00.00.00 ○ 처(● 처부) → ‘00.00.00 ■ 처로 변경

15) 00MW, 0.0MW 발전시설 통합으로 전기분야 안전관리자 0명, 안전관리보조자 0명, 기계분야 안전관리자 0명, 안전관리보조자 0명을 선임

[표 6] 발전시설 통합 위탁 운영 용역의 과업지시서 발체

※ 계약원장의 과업지시서 재구성

또한, 0000. 00. 00.부터 현재까지 선임된 전기안전관리자는 작성된 안전 관리규정을 감사 종료 후인 0000. 00. 00. 감사실에 제출하였으나, 이를 내부방침으로 확정하거나 또는 전기안전관리자의 직무를 위탁·대행하고 있는 ○○○○○○○○○에게 공식적으로 통보된 사실이 확인되지 않았다.

아울러 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」에 따라 0000. 00월부터 0000. 00월까지 ○○○○○○○○○가 외부 진단업체에 의뢰하는 방법으로 실시된 전기설비 정기점검(분기, 반기, 연차) 결과, 개선·조언사항(부적합 사항 등)에 대하여 직접 조치를 취하거나 또는 ○○○○○○○○○에게 조치를 취하게 하고 그 결과를 기록으로 작성·보존한 사실과 이를 부서장에게 보고한 사실도 객관적으로 확인되지 않았다.

나. 전기안전관리자 직무 수행 및 위탁운영 관리·감독 부적절

00MW 발전시설 전기설비의 정기점검¹⁶⁾ 결과 중 전력품질분석(소내용 변압기

16) 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」에 따른 전기설비의 정기점검(분기 등)을 00MW 발전시설 위탁업체(○○○○○○○○○○)가 전기설비 안전진단업체(□□□□□□□□ 등)에 의뢰하여 실시하고, 분기별 점검 결과를 ■■처에 보고

후단 차단기에서 측정) 측정결과는 [표 7]과 같으며, 판정기준¹⁷⁾으로 역률은 00% 이상 적합, 전력은 설비용량기준 이하 적합, 수용률은 판정기준이 관련 규정 등에서 제시되지 않고 있으나 변압기 수명 단축, 사고 예방 등을 위해 00% 이하로 운전하는 것이 일반적이다.

[표 7] 00MW 발전시설의 전기설비 정기점검 중 전력품질분석 결과

구 분	'00.00.00	'00.00.00	'00.00.00	'00.00.00	'00.00.00	'00.00.00	'00.00.00
발전기 출력(KW) ¹⁸⁾							
유효전력(KW) ¹⁹⁾							
피상전력(KVA) ²⁰⁾							
무효전력(Kvar) ²¹⁾							
역률(%) ²²⁾							
수용률(%) ²³⁾							
종합의견							
비 고							

※ ■■■처 제출 자료 재구성

그런데 위 측정결과를 검토한 결과, 역률은 00% ~ 00%로 모두 ‘요주의’ 이고, 전력은 0000. 00. 00. 역률이 00%로 낮아지면서 피상전력이 00KVA로 증가하여 소내용 변압기 용량 00KVA을 00%(00KVA / 00KVA = 00%) 초과하는 과부하 상태(측정시간 : 0000. 00. 00., 00:00~00:00)로 운전된 사실이 확인되었다.

이에 대하여 전기안전관리자 및 용역 감독자는 직접 또는 ○○○○○○ ○○○로 하여금 설비 점검, 재측정, 역률자동제어시스템 설치(안전진단업체

17) 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 [별지 제8호] 전원품질 측정기록표에 명시된 전원품질 분석 판정기준이며, 수용률 (00% 이하)은 소내용 변압기 고장 관련 기술자문 의견서(일반적으로 변압기 용량의 00~00% 사이를 제안)를 적용

18) 발전기 출력(KW) = 판매 전력(KW) + 소내소비 유효전력(KW, 측정시간 평균전력)

19) 전원에서 부하로 공급되는 전원 중 실제로 부하에서 소비되는 전력($P[KW] = V \cdot I \cdot \cos\theta$, 여기서 V: 전압의 실효값, I: 전류의 실효값, $\cos\theta$: 전압과 전류의 위상차

20) 교류회로에서 전압의 실효값(직류 전압으로 대체 했을 때의 크기)과 전류의 실효값의 곱으로써 전기설비(변압기, 차단기 등)의 용량을 표시하는 겉보기 전력($P_a = V \cdot I$)

21) 전력의 전송에 기여하지 않는 실제로 아무 일도 하지 않는 전력($P_r[Var] = V \cdot I \cdot \sin\theta$)

22) 유효전력(KW)과 피상전력(KVA)의 비($V \cdot I \cdot \cos\theta / V \cdot I = \cos\theta$)

23) 임의 기간 중 최대수용전력과 설비용량의 합계의 비(최대수용전력[KVA] / 설비용량의 합계[KVA] = 최대 피상전력 [KVA] / 변압기 용량[KVA])

종합의견) 등 적절한 조치를 취해야 할 사안임에도 불구하고 적절한 조치를 취하지 않은 것으로 확인되었다.

또한, ■■처(구 ◎◎처)는 00MW 발전시설 인수를 위한 시설점검 및 성능진단 용역(000.00.00.~00.00, □□□□□ 수행)에서 실시된 소내용 변압기의 유중 가스분석 결과, 일산화탄소(CO)가 기준치를 초과한 ‘요주의’ 상태이며, 절연체의 열화가 진전되어 Trend 분석(연 0회)을 실시하도록 권장한 바 있고, 0000년부터 0000년까지의 유중 가스분석에서도 일산화탄소, TCG(가연성 가스 총량)가 기준치를 초과하여 권장사항으로 Trend 분석(0개월 0회) 및 과부하 운전 금지 등을 제시하였는데도 이에 대한 추가 검토나 적절한 조치를 취하지 않았다.

특히, 0000. 00월경 소내용 변압기의 절연유를 교체한 이후 0000. 00월 ~ 0000. 00월 분석에서는 일산화탄소(CO), TCG가 기준치 이내로 판정되었으나, 0000. 00. 00. 변압기 과부하 운전 이후 0000. 00월 분석에서 [표 8]과 같이 메탄(CH₄) 00ppm ‘요주의’ 및 에틸렌(C₂H₄) 00ppm ‘이상’ 으로 판정되어 추적분석(0개월 0회) 또는 운전정지 후 내부정밀점검을 실시하여야 했다.

[표 8] 소내용 변압기 절연유 유중 가스분석 결과

(단위: ppm)

구 분	'00.0	'00.0	'00.0	'00.0	'00.0	'00.0	'00.0	'00.0
측정업체	□□□□□				□□□□□			□□□□□
H ₂								
C ₂ H ₄								
C ₂ H ₆								
C ₂ H ₂								
CH ₄								
CO								
TCG								
판정								

※ ■■처 제출 자료 재구성

그런데도 ○○○○○○○○는 이에 대하여 별도로 적절한 조치를 취한 사실이 없음은 물론, ■■■처(전기안전관리자 또는 용역 감독자)에게 아무런 보고도 하지 않음으로써 변압기가 위험 요인이 잠재된 채 운영되는 결과가 초래되었다.

이와 관련하여 ■■■처(전기안전관리자 또는 용역 감독자) 또한 매년 실시하는 분석 결과를 확인하지 않고 있다가 0000. 00. 00. 한국전기안전공사의 발전 설비 정기검사(0000. 00. 00. ~ 00.) 수검 준비과정에서 분석 결과를 확인²⁴⁾하여 변압기가 ‘위험’ 단계까지 진행되고 나서야 변압기 고장을 처음 인지한 사실이 확인되었다.

[관계부서(관련자) 의견]

○○○○○○○○(0000. 00월 ○○○○○ 흡수합병)에서는 황전처리시설은 ○○○○○가 설치한 것으로 민간투자사업 종료(0000. 00월) 이후 ■■■에 기부채납되어 권리와 의무가 소멸되었고, 0000. 00월 소내용 변압기 절연 유 유중가스 분석결과 ‘이상’에 대해 권고 사항(월 1회 분석 및 운전정지 후 정밀점검) 이행에 앞서 자체점검이 필요하다고 판단하여 일일·주간점검(절연유, 권선 온도측정 등) 결과 특이징후는 발견되지 않았다는 의견을 제시하였다.

■■■처에서는 0000. 00. 00. 변압기 과부하 운전에 대해 0000. 00. 00.(점검 결과 접수) 이후 역률 이상을 확인했으나 발전설비에 문제가 없어 측정 오류로 판단하여 별도 조치를 취하지 않았고, 0000. 00. 00. 현장 테스트(‘00. 00월 발전전력 측정, ‘00. 00월 한전전력 측정)에서 전력품질분석기 설정값(0상 0선 → 0상 0선) 변경 시 역률이 크게 변동되어 0000. 00. 00. 과부하 운전은 측정 오류일 가능성이 높다는 의견을 제시하였다.

24) ■■■처는 ‘00.00.00 유중가스 측정업체 □□□□□가 작성한 분석 결과(위험)를 확인한 후 ○○○○○○○○로부터 ‘00년 이전 분석 결과를 제출받아 ‘00.00월 유중가스 분석 결과(이상)를 인지하였음

[조치할 사항]

- ① ◇◇처장은 전기안전관리자의 직무를 소홀히 한 ■■처 ▷급 A③A에게
‘경고’ 조치, 용역 감독자 업무를 소홀히 한 ◁급 B③B(현 ○○처)에게
‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (신분상 경고·주의)
- ② ■■처장은 안전관리규정 제정, 정기점검 결과 및 조치사항 관리, 운영
관리 매뉴얼 개정 등 시설 노후화에 따른 발전시설(00MW 및 0.0MW)의
체계적인 관리 방안을 마련하여 유사한 문제가 재발하지 않도록 철저히
관리하시기 바라며, (개선)
 - 또한, 전기사업자의 전기설비 안전관리업무 제3자 위탁에 대한 산업통상
자원부 질의·회신을 통해 00MW 발전시설 위탁 용역의 과업내용 변경
등을 검토·조치하시고, 관련 부서 협의 등을 통해 관련 법령에 부합하도록
전기안전관리자의 합리적인 직무 수행방안을 강구하여 조치하시기
바랍니다, (통보)