

한국서부발전(주) 상임감사위원회

시 정 · 주 의(신분) 요 구

제 목	건설공사 안전보건관리 절차서 미제정
소 관 부 서	△△△△본부 〇〇〇〇〇부
조 치 부 서	△△△△본부 〇〇〇〇〇부
구 분	안전관리
내 용	

1. 업무 개요

▽▽▽▽처 ▼▼▼▼부는 우리회사의 건설사업 안전관리 등을 총괄하며 건설공사 발주 시, 산업재해 예방을 위한 발주자의 의무사항을 명확히 하여 안전 업무를 적법하게 수행하도록 하는 「건설공사발주자 안전보건관리 지침」의 제·개정을 담당하고 있다. 그리고 △△△△본부 〇〇〇〇〇부는 본부의 건설사업관리 안전보건분야를 총괄하며 건설안전관련 절차서의 제·개정을 담당하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

△△△△본부 건설운영절차서 「절차서/지침서 작성 및 관리」에 따르면 절차서에는 업무의 수행방법 및 순서가 기술되어야 하며 해당업무는 절차에 따라 수행되어야 한다고 명시되어 있다. 그리고, 절차서 작성부서는 절차서가 유효한 상태로 유지될 수 있도록 「절차서 유효성 평가서」를 사용하여 수시 또는 2년

주기로 절차서 유효성평가를 하여 건설업무에 관한 절차서가 관련 법령 개정 및 본사 주관부서의 지침이 반영될 수 있도록 하여야 한다.

한편, ▽▽▽▽처 ▼▼▼▼부는 건설공사 발주 시 산업재해 예방을 위한 발주자의 의무사항을 명확히 하고 공공기관으로서 건설안전관리 수준을 강화하고자 「건설공사발주자 안전보건관리 지침」을 개정하였다.(문서번호 ▽▽(★)-1551, 2024. 10. 21. 「건설공사발주자 안전보건관리 지침 개정(안)」)

개정(안)의 주요 내용은 건설공사발주자와 공사감독자의 의무사항 명확화와 건설안전관리 강화내용을 포함하였고 구체적인 세부내용은 아래 [표 3]과 같다.

[표 3] 건설공사발주자 안전보건관리 지침 개정(안) 주요 내용(2024. 10. 21.)

구 분	내 용
의무 명확화 안전관리 강화	- 사전작업허가제 시행 - 위험성평가 이행 점검 시행 - 설계 단계 유해·위험요인 발굴 및 안정성 확보 절차 - 가설구조물 안정성검토 절차 - 산업재해 예방지도 기관 선정 절차

자료: 수감부서 제출자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△본부 ●●●●부는 ▽▽▽▽처 ▼▼▼▼부가 2024. 10. 21.에 시행 요구한 ① 사전작업허가제, ② 위험성평가 이행 점검, ③ 설계 단계 유해·위험요인 발굴 및 안정성 확보 절차, ④ 가설구조물 안정성검토 절차, ⑤ 산업재해 예방지도 기관 선정 절차에 대한 절차서를 감사일 현재(2025년 6월)까지 마련하지 않았다.

가. 사전작업허가제 절차서 부재

사전작업허가제는 고위험 작업시 승인 절차를 통해 안전을 확보하는 핵심 제도이다. 사전작업허가제 절차서 부재 시, 작업 승인 여부 판단기준이 불명확하여 작업자 간 혼란이 발생될 수 있으며 고위험 작업(굴착, 밀폐공간, 고소작업 등)에 대한 통제가 체계적으로 이뤄지지 않아, 중복작업 및 안전사고의 위험이 상존하게 된다. 또한 책임자 및 승인권자의 역할이 명확히 정립되지 않아, 사고 발생 시 책임소재 규명이 어렵다.

나. 위험성평가 이행 점검 미비

위험성평가는 산업안전보건법에 따라 필수적으로 이행해야 하는 안전관리 절차이며 절차서가 부재 시 작업 전 위험성평가 결과가 형식적으로 작성되거나 현장반영이 미흡하여 실질적인 안전조치가 누락될 위험이 있다. 그리고 유사 사고나 반복 위험요인을 사전에 식별하지 못할 수 있으며 협력업체의 위험성평가 이행 여부에 대한 관리감독이 불가능하여 협력업체의 안전관리체계가 미흡할 수 있다.

다. 설계 단계 유해·위험 요인 발굴 및 안정성 확보 절차 부재

설계 단계에서의 안전성 확보는 중대재해 예방의 근본적 수단이며 설계 도서 내 잠재 위험 요인인 협소 공간, 접근 곤란 구조물 등을 사전에 제거하지 못할 위험이 있다. 또한 설계와 시공 간 연계가 미흡하여 시공 단계에서 잦은 변경과 위험작업이 발생할 소지가 있다. 그리고 설계자와 시공사 간의 안전성 검토 회의나 피드백 절차가 마련되지 않아, 동일 유형의 구조적 결함이 반복될 우

려가 있다.

라. 가설구조물 안정성 검토 절차 부재

가설구조물인 비계, 거푸집, 동바리 및 작업발판 등은 공사기간 중 사용되는 구조물이지만, 붕괴사고 등 중대재해로 직결될 수 있는 고위험 요소이다. 따라서 관련 절차서가 마련되어 있지 않을 시 현장 여건(지반상태, 기후 등)을 고려하지 않은 일률적 시공으로 인해 구조물의 안정성 확보가 어렵다. 또한 가설구조물의 설치가 완료된 후 구조물의 기울어짐, 연결부 불량 및 자재 손상 등 이상징후에 대한 체계적인 점검기준이 없어 이상징후를 조기에 발견하기 어렵다. 그리고 가설구조물 시공을 외주업체에 위임하는 경우, 검토 절차가 마련되어 있지 않아 비숙련 인력의 임의 시공이 방치될 위험이 있다. 따라서 가설구조물 안정성 검토를 마련하여 구조계산, 설치 전후 점검 및 점검기록 보관 등의 절차를 명문화하는 등의 안전관리체계의 정비가 필요하다.

마. 산업재해 예방지도 기관 선정 및 운영 절차 미비

외부 전문기관을 통한 재해예방지도는 건설현장의 안전수준 제고에 필수적이다. 그러므로 관련 지도기관의 선정 절차 부재시 지도기관의 전문성과 경력 등을 사전에 검토하지 않고 선정되어 실효성 없는 지도가 반복될 소지가 있다. 또한 선정 이후 정기적인 평가성과관리 절차가 없어 수동적 지도 및 반복된 지적사항이 개선되지 않을 수 있다.

따라서 상기 5개 항목은 건설현장의 안전관리 체계 구축에 있어 핵심적인 절차임에도 관련 절차서가 부재하거나 미비할 경우 현장 안전 확보에 심각한 공백이 발생할 수 있다. 따라서 △△△△본부 ●●●●부는 관련 절차를 체계적으로 수립하고 문서화하며 정기적으로 갱신 및 교육하는 체계 마련이 시급하다.

관계기관 의견 및 검토 결과

●●●●부 담당자는 감사의견에 이견이 없으며, 관련 공문을 숙지하여 관련 절차서를 개선하겠다고 답변하였다.

다만, △△△△본부는 ▽▽▽▽처 ▼▼▼▼부가 제정한 「건설공사발주자 안전보건관리 지침」은 전사 지침을 활용하여 건설공사 안전 관리 업무를 수행하였다고 답변하였다.

그러나, 본사 안전 총괄부서인 ▽▽▽▽처 ▼▼▼▼부가 제정한 「건설공사 발주자 안전보건관리 지침」은 사업소별 특성과 공사유형에 적합한 자체 안전관리 절차가 별도로 수립되어 있지 않으며, △△△△본부는 건설공사 공정별 특수 위험 요소 및 시공방식에 맞는 현장 맞춤형 안전관리 체계를 마련해야 한다.

조치할 사항

△△△△본부장은 ① 고위험 작업 시 승인 절차인 “사전작업허가제”에 대한 지침을 마련하시고, (시정) ② 산업안전보건법에 따라 필수적으로 이행해야 하는 위험성평가 이행 관련 지침을 건설본부 특성에 맞게 제정하시고, (시정) ③ “설계 단계 유해·위험요인 발굴 및 안정성 확보 절차”를 마련하여 건설현장의 협소

공간, 접근 곤란 구조물 등의 위험요인을 관리하시고, (시정) ④ 가설구조물인 비계, 거꾸집, 동바리 및 작업발판 등 “가설구조물 안정성 검토 절차”를 제정하시고, (시정)

⑤ 외부 전문기관을 통한 재해예방을 위하여 “산업재해 예방지도 기관 선정 및 운영 절차”를 마련하시고, (시정) ⑥ 사전작업허가제 등의 건설본부 절차서 제·개정 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
△△△△본부 ●●●●부	3	♥♥♥	2024. 12. ~ 현재	절차서 제·개정 업무 소홀	주 의
△△△△본부 ●●●●부	4	♠♠♠	2024. 2. ~ 현재	절차서 제·개정 업무 소홀	주 의