

한국가스공사 상임감사위원회

모범사례

일련번호 제21-이행실태-05호

제 목 자연재해로부터 안전한 공급관리소 시스템 구축

모범대상자 ☎☎☎☎처 ♀♀♀♀부

모범내용

☎☎☎☎처 ♀♀♀♀부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 공급관리소 경상정비공사 계획수립 및 관리, 공급관리소 중장기 설비개선 총괄 등의 업무를 수행하고 있다.

1. 추진배경

기후변화에 의한 자연재해가 증가함에 따라 ‘19년도 ▲▲▲▲▲▲▲▲ 관할 구역에서 대규모 산불이 발생하였고, ‘20년 전국적인 집중호우로 다수의 관리소 침수피해가 발생하였으며, 특히, ◎◎◎◎의 경우 제어실 판넬 침수 및 설비오동작 피해가 발생하는 등 안전·안정적 가스공급에 선제적 개선보강이 요구되었다.

2. 추진내용

이에 따라, ☎☎☎☎처 ♀♀♀♀부는 침수대비를 위하여 침수예상 고위험 관리소(25개소)에 대하여 주변지형 및 강수량 등을 고려한 침수영향평가·위험진단(‘20년)을 수행하여 14개 관리소, 29개소에 대한 개선작업을 ‘21년 7월까지 완

료하였다.

또한, 전 사업소 산불 위험평가를 시행하여 산불침범 유발원을 제거(벌목, 잔디지역 잡석대체, 인접임야 간벌)하고, 산불 위험도가 높은 ▲▲▲▲▲▲▲▲ 내 살수차량 도입·운영으로 산불발생에 적극적으로 대비하였다.

아울러, 지역본부별 낙뢰 피해 취약관리소를 선별하여 18개 관리소에 대한 피뢰시스템 정밀진단 용역을 추진 후 부적합 설비 853개소를 발굴하여 최신 기준의 낙뢰보호 등급에 부합하는 피뢰시스템 설계를 추진하여 자연재해를 선제적으로 대응하는데 적극 노력하였다.

3. 추진성과

위와 같이 ▲▲▲▲처 ♣♣♣♣부는 침수피해 예방을 위하여 지자체 협력을 통하여 우수 배수로 확충, 비탈면 보강 및 진입로 수로 확장 등 환경적 요인 개선에 적극 대응하여 【표 1】과 같이 관리소 침수 사전예방¹⁾을 할 수 있었으며, '21년 관리소 근접 산불 8건 중 피해건수의 제로화에 기여하였다.

【표 1】 '21년 자연재해 피해예방 결과(침수, 산불, 낙뢰)

침수피해 감소	산불피해 제로화	낙뢰피해 최소화
관리소 침수현황 7건 → 0건 '20년 '21년	산불발생 현황(2021) 8회 공급시설 4km이내 ZERO 근접산불 화재피해	낙뢰피해 발생주이 6.6회 413개소 중 피해건수 55% 3회 연평균 (10개년) 2021년

아울러, 낙뢰 피해를 대비하여 설계기준에 따라 구조적인 개선작업을 총괄

1) 관리소 침수현황 : '20년 7건→'21년 0건으로 감소함

관리하여 관리소의 낙뢰보호 효율 95% 이상을 확보하고, 전사적으로 낙뢰 피해 최소화에 적극 노력하였다.

조치할 사항

적극적 업무추진으로 자연재해로부터 선제적 대응으로 피해를 최소화하여
수요처 안전공급 확보에 기여한 ££££처 ¥¥¥¥부의 모범사례를 전사에 알
려주시기 바랍니다. (모범)