

□ 부서명 : 시설부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	□□□□ 출발 체크인 카운터 지역 근무자 이동통로 확보	
추 진 배 경	○ 체크인 카운터 이동통로 부재 → 근무자 안전사고 관련 문제 제기 ○ 중대재해처벌법 시행(22.1.27) 등 사업장 내 안전관리 의무 강화에 따라 공항 내 체크인카운터 지역 안전사고 대책 마련 필요	
현 황	○ □□□□ 출발 체크인 카운터 총 21개 - 공항공사 설치 체크인카운터 10개 사용(KAL 4개, AAR 6개) - 항공사 자사 체크인카운터 11개(JIN, CJ, TWB) 설치·사용 중	
문제점	○ 現 □□□□ 체크인 카운터 21년 경과로 노후화 (평균수명 9년) ○ 규격·색상이 상이하여 안내 편의 및 미관 개선을 위한 개량 필요 ○ 컨베이어 상부로 이동 시 안전사고 위험 및 직원 불편 상존 → 근무자 통로 확보 필요   체크인카운터 노후화 심각 통로 미확보 안전문제 상존	
개 선 사 항	○ 체크인카운터 교체·개선 - 노후 체크인카운터 교체 및 이동통로 확보로 안전성 확보 ○ 체크인카운터 폭 조정 → 이동통로 확보(붙임 참고) - W 360mm : 4개, W 400mm : 1개, W 500mm : 3개	
개 선 과	○ 비계량성과 - 노후 체크인카운터 교체로 공사 이미지 제고 - 이동통로 확보로 근무자의 안전성 확보	구체적으로 작성 (단위: 백만원)

□ 부서명 : 시설부

구 분	주 요 내 용	비 고
제 목	여객 이동 유도선 설치로 이동지역 교통안전 확보	
추진배경	○ □□□□은 시설 구조상 리모트주기장 이동여객이 차량도로를 통해 이동하고 있어 보안 및 안전 위험 상존 ○ 일반 차량도로에 설치되어있는 노면 색깔 유도선을 착안하여 유사한 형태의 유도안내 표지를 설치함으로써 상기 위험도를 감소시키고자 함.	
현 황	○ '23년 하계 기준 일 평균 운항 39편, 여객 6,336명 ○ 주기장 5개소(L/B : 2개소, R/T : 3개소) ○ 여객 안전을 위해 항공사 통제 인원 및 라바콘 배치 중	
문제점	○ 동선 이탈에 따른 보안 문제 - 리모트주기장 출·도착 여객은 청사 전면도로를 통해 이동하나 경로상 별도 안내표지가 없어, 이동동선 정보전달 부족에 따른 여객 혼란 내재 ○ 차량·장비 운행에 따른 사고 위험 - 차량·장비와 여객 간 물리적인 구분이 되어 있지 않음에 따라 조업차량·장비 운행에 따른 지상안전사고 발생위험	
개선사항	○ 여객이 자신의 이동경로를 혼동없이 명확히 인식할수 있도록 여객 이동 유도선을 설치 - ◇◇◇◇◇ “노면 색깔 유도선 설치 및 관리 매뉴얼” 참고 및 기존 시설현황에 맞게 설치규격 설정 - 구성 : 색깔 유도선, 갈매기 표시, 화살표 및 문자 등	
개선성과	○ 비계량성과 - 여객 혼란 감소 및 상주고객(항공사,조업사) 만족도 제고 - 이동지역 보안 및 지상안전 사고 예방	

□ 부서명 : 시설부

구 분	주 요 내 용	비 고												
제 목	「 풍수해 예방대비 」 IOT기반 지중시설 원격감시 솔루션 구축													
추진배경	○ 국지성 집중호우(255mm)시 항행안전시설침수('20.08.08)로 인한 운영 중단 등 극심한 피해발생으로 사후예방을 위한 재발방지대책 방안 필요 ○ 최근 기후 변화로 기록적인 호우 등 기상이상 현상이 지속되고 있어, 항공기 안전운항과 직결된 공항핵심시설(항행안전시설 등)의 방재대책 마련 절실 ○이에 집중호우로 인한 침수 등 자연재해 발생시, 공항핵심시설 장애 발생 최소화 및 위기대응체계 혁신 등 공항 지중시설 유지관리체계 정형화 필요.													
현황	○ 항행안전시설 맨홀(Airside) 현황 <table><tr><th colspan="2">계기착륙시설</th><th colspan="2">전방향표지시설</th></tr><tr><th>맨홀 수</th><th>관리번호</th><th>맨홀 수</th><th>관리번호</th></tr><tr><td>30 EA</td><td>N7~N36 N43~N44</td><td>6 EA</td><td>N37~N42</td></tr></table>	계기착륙시설		전방향표지시설		맨홀 수	관리번호	맨홀 수	관리번호	30 EA	N7~N36 N43~N44	6 EA	N37~N42	
계기착륙시설		전방향표지시설												
맨홀 수	관리번호	맨홀 수	관리번호											
30 EA	N7~N36 N43~N44	6 EA	N37~N42											
문제점	○ 집중호우로 인한 공항핵심시설(항행안전시설 등)침수발생 시 자연재해 특성으로 인한 초기 대응력 결여로 피해발생 시설 확대 불가피 ○ 침수단계의 수위상승 추이를 사전에 분석 할 수 있는 모니터링 프로그램 필요													

○ 통신투과율이 높은 스마트 맨홀과 4차 산업신기술 IOT 센서결합		
개 선 사 항	일반 주철 맨홀 	스마트맨홀 + IOT 환경센서 
	· 친환경신소재(디바이스 : 메인보드+센서보드+배터리) → 감전위험 없음 · 강도 우수 : 시험 성적서를 통해 주철보다 강도율이 우수함을 증명함 · 중량 감소(1/5 경량화) : 위기 시점검시간 및 근로자 작업 위험도 단축 - (기존) 주철맨홀 무게 60kg → (신규) 스마트 맨홀 17kg · 데이터 수집/처리/분석 가능(맨홀 내 수위 및 각종 환경 분석기능) · 상시 모니터링 및 사전대응체계 구축(알람 발생시→즉각적인 현장제어) · 실시간 가스 측정 센서를 활용한 유해가스 감지(질식사고 예방)	
개 선 성 과	○ 비계량성과 - 태풍 및 집중호우 발생 시, 상시 모니터링/분석 및 정보 활용 가능 - 실시간 지중시설 모니터링 및 원격제어로 상황별 초기대응력 향상 및 복구시간 최소화 - LOG 저장 및 문자전송 기능 추가로 보안 및 데이터 체계화	