

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [5] 지장전주 이설공사 시공방법 변경을 통한 공사비 절감
관 계 부 서 : 인천본부 남인천지사 배전운영부
모 범 직 원 : 배전운영부 과장 ☒☒☒
내 용

위 직원은 2024년 2월부터 현재까지 남인천지사 배전보수팀에 근무하며 배전 설비 이설 설계 및 감독 수행, 부서 안전 관련 업무, 독배로(대로 2-10) 디씨알 이 도로확장 전주이설 등 추가공사 업무를 수행하고 있다.

용현·학익1블록 도시개발사업 사업시행자 (주)디씨알이는 도시계획시설사업 일환으로 일대 택지조성 및 도로정비를 위해 2022년 3월 옥련동 일원 배전설비 지장전주 이설을 신청하였으며, 남인천지사는 2022년 11월 착공을 통해 독배로 내 배전설비(가공 및 지중선로)를 임시 우회도로로 가이설 후 기설도로(독배로) 확장공사와 병행하여 가이설 배전선로를 지중선로로 본이설함으로써 신속한 배전 설비 이설을 통해 민원을 최소화하고 안전한 공사현장 관리가 필요한 상황이었다.

사업시행자는 도로지표면을 높이기 위해 기존 배전선로가 있는 기설도로 (독배로)에 대해 아스콘 제거 후 토목공사를 통해 성토를 시행할 예정이었으며, 남

인천지사와 공사시행 전 도로확장 구간 내 전주 가이설 지점 성토에 대해 상호 합의하였다.

하지만 사업시행자는 길이 0.76km, 50m 폭으로 도로확장 관련 토목공사를 시행함에 따라 순차적으로 성토해야 함을 토로하였고, 이에 따라 도로확장 구간 내 일부 가이설 배전선로는 이설이 불가하여 시공방법 변경 검토가 필요하였다.

이에 따라 최초 성토구간으로 이설을 검토했던 일부 가이설 전주를 우회도로의 배전선로로 연계 계통을 구성하여 시행사의 도로확장 공사에 차질 없도록 조치하였으며, 해당선로에 연계된 고객의 안정적 전력공급에 협조하였다.

최초 설계의 경우 다수의 전주 가이설, 지중배전설비로 본이설을 계획하였으나 전주 1기 및 고압전선을 연계한 시공방법 변경으로 공사기간 단축 및 공사비 절감(2.74억원)에 기여하였다.

[표] 공사비 비교검토 자료

구분	최초 설계	변경 시공
공사 개요	· 고압전주 12기 신설 및 철거 · 고압전선 409m 신설 및 철거 · 지중케이블 325mm² 409m 신설 · 합성수지파형관 175mm 409m신설 · 지상개폐기 1기 신설	· 고압전주 1기 신설 및 철거 · 고압전선 65m 신설 및 철거 · 가공개폐기 1기 신설 및 철거
공사비	· 300,650천원	· 26,164천원(274,486천원↓)

[그림] 최초 설계 및 변경 시공 개략도면



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)